

СОГЛАСОВАНО

Глава г. Котовска

А.М. Плахотников

" " " 201 г

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор АО «Тамбовская сетевая компания»

В.А. Каширский

" " " 201 г

Строительство станций очистки воды №4 с распределительной водопроводной сетью г. Котовск, ул. Профсоюзная/Посконкина

(наименование стройки)

СМЕТА № 4В

от 01.10.2018

« Строительство станции очистки воды №4 с распределительной водопроводной сетью г. Котовск, ул. Профсоюзная/Посконкина»

Сметная стоимость работ: _____

1957467,68 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ			затр.тр.раб.	
				всего	экс.маш.	всего	зарплата	экс.маш.	затр.тр.маш.	
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш	единич
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Модульное здание										
1	ТЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см	0,06 100 деревьев	48,27 40,06	8,21 0,00	3	2	0 0	5,21 0	0,3126 0
2	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при средней поросли	6,25 100 м2	30,88 30,88	0,00 0,00	193	193	0 0	4,43 0	27,6875 0
3	ТЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	0,054 1000 м3 грунта	2738,69 66,86	2671,83 252,06	148	4	144 14	10,48 22,77	0,56592 1,22958
4	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,055 100 м3 грунта	982,52 982,52	0,00 0,00	54	54	0 0	154 0	8,47 0
5	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	17,25 1 м3 основания	113,98 15,36	33,57 2,49	1966	265	579 43	2,3 0,29	39,675 5,0025
6	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	0,173 100 м3 уплотненного грунта	349,30 87,33	261,97 25,08	60	15	45 4	12,53 3,04	2,161425 0,5244
7	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	17,25 1 м3 основания	241,54 16,03	54,84 4,56	4167	277	946 79	2,4 0,54	41,4 9,315
8	ТЕР06-	Устройство бетонной	0,058	54923,29	1550,40	3158	66	89	180	10,35

	01-001-01	подготовки	100 м3 бетона бутобетона и железобетона в деле	1148,40	199,26			11	18	1,035
9	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,074 1 т	6061,90 91,51	34,79 1,77	6513	98	37 2	12,64 0,16	13,58029 0,1719024
10	ТЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,14 100 м3 бетона бутобетона и железобетона в деле	56671,26 814,24	1717,74 214,42	7934	114	240 30	116,82 19,44	16,3548 2,7216
11	ТЕРм37-01-013-09	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 5 т	1 1 шт.	3693,42 1115,05	1261,30 91,98	3693	1115	1261 92	145 8,14	145 8,14
12	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,502 100 м2 стяжки	1147,55 256,82	41,71 14,06	577	129	21 7	39,51 1,27	19,849824 0,638048
13	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,502 100 м2 покрытия	8621,65 856,43	122,43 28,44	4332	430	62 14	119,78 2,66	60,177472 1,336384
Итого по разделу						32798,00	2762,00	3424,00 296		385,58483 30,114414
Итого в текущих ценах {Районный коэффициент на материалы для городов - Рассказово, Котовск} k=1,01 на материалы k=1,01 на основные материалы						33064,12	2762,00	3424,00 296		385,58483 30,114414
Итого						33064,12				
Накладные расходы (пп. 1, 2, 4, 11) (80%)						1164,80				
Накладные расходы (пп. 3, 6) (95%)						35,15				
Накладные расходы (пп. 5, 7) (122%)						810,08				
Накладные расходы (пп. 8, 9, 10) (105%)						337,05				
Накладные расходы (пп. 12, 13) (123%)						713,40				
Итого накладных расходов						3060,48				
Итого						36124,60				
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 4) (45%)						112,05				
Сметная прибыль (пп. 3, 6) (50%)						18,50				
Сметная прибыль (пп. 5, 7) (80%)						531,20				
Сметная прибыль (пп. 8, 9, 10) (65%)						208,65				

Сметная прибыль (пп. 11) (60%)	724,20			
Сметная прибыль (пп. 12, 13) (75%)	435,00			
Итого сметной прибыли	2029,60			
Итого	38154,20			
В с е г о	38154,20	2762,00	3424,00	385,58483
			296	30,114414

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			38154,20
Зимнее удорожание		2,6	992,01
Итого			39146,21
Итого в ценах 4 квартала 2018г.	8,92087380361981		349218,40
Модульное здание станции		0	987288,14
Проектные работы по строительству		0	620961,14
В С Е Г О			1957467,68

Составил

Е. П. Подмосковнова

Проверил

начальник ПТО А. М. Романенко