



## ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

### КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Шестой созыв – семьдесят первое заседание

### РЕШЕНИЕ

20 декабря 2018 г.

№ 645

г.Котовск

#### **О выполнении инвестиционных программ АО «ТСК» по г.Котовску в рамках концессионных соглашений**

Заслушав и обсудив информацию о выполнении инвестиционных программ АО «ТСК» по г.Котовску в рамках концессионных соглашений, учитывая заключения постоянных комиссий городского Совета,

Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :

1. Принять к сведению информацию о выполнении инвестиционных программ АО «ТСК» по г.Котовску в рамках концессионных соглашений.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному размещению (опубликованию) на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.top68.ru](http://www.top68.ru)).

Председатель Котовского  
городского Совета народных депутатов

А.В.Кочетков

## **Информация о работе Котовского филиала АО «ТСК» в г.Котовске в 2018 году.**

Котовский филиал АО «ТСК» осуществляет свою деятельность с 2005 года.

В сферу услуг, оказываемых филиалом, входят:

Водоснабжение, водоотведение, передача электроэнергии и теплоснабжение.

Филиал обслуживает:

ТП – 62 шт.

КЛ – 170 км.

ВЛ – 42,5 км.

Скважины – 11 шт.

Станции очистки – 3 шт. (суммарная производительность 170 м куб.\ч)

Станция 2 подъема – 3 шт.

Водопроводы – 65 км.

БОС (суммарная производительность 26600 м.куб.\ч)

КНС – 4 шт. (суммарная производительность 800 м.куб.\час)

Канализация – 54 км

Котельные – 2 шт. (суммарная производительность 1,3 МВт)

### **На участке «Водоснабжение»:**

Начато строительство станции очистки воды №4 в г.Котовске по ул.Профсоюзная. Станция, производительностью 50 м.куб.\ч. охватит 2550 потребителей. На данный момент разработана проектно-сметная документация, разбиты оси участка, выполнены работы по очистке всей площади земельного участка от деревьев кустарника, выполнена предварительная планировка участка для проведения работ, залит фундамент станции, приобретено и смонтировано модульное здание. Завершение строительства станции запланировано на 2019 год.

Проведены 5 ремонтов арт.скважин с заменой насосного оборудования, всех станций очистки воды с заменой 6 единиц насосного оборудования.

На водопроводных сетях заменено 40 задвижек, 3 пожарных гидранта, 4 водоразборные колонки.

### **На участке «Водоотведение»:**

Выполнены работы по модернизации аэротенка-смесителя на биологических очистных сооружениях, заключающиеся в замене 800 п.м. аэрационной системы на новую с мелкопузырчатыми аэраторами на базе профилированной каркасной трубы.

Проведена реконструкция участка канализационных сетей по пр.Труда, 4. В результате которой заменено 130 м.трубопровода и 7 канализационных колодцев.

В рамках ремонтов было отремонтировано 16 канализационных колодцев с обязательным подъемом горловин до уровня поверхности земли.

Регулярно, в плановом порядке, осуществляется промывка городских канализационных коллекторов и сетей, а также чистка колодцев.

**На участке «Электроснабжение»:**

Выполнено строительство кабельных линий 6 кВт в г.Котовске ЦРП-ТП-КНС1, ЦРП-ТП-3, ЦРП-ТП-15, ТП-15-ТП-16, ТП-16-ТП-17, ТП-49-ТП-46, ТП10-ТП43 по ул.Кирова, Красногвардейская, Котовского, Гаврилова, Колхозная, общей протяженностью 4,33 км. Большая часть линий проложена методом горизонтального бурения с целью сохранения асфальтовых покрытий.

В г.Котовске заменены две КТП и 5 трансформаторов суммарной мощностью 3,5 МВА.

Для осуществления технологических присоединений к электрической сети новых потребителей, построено 1,3 км.воздушных линий.

Для более качественного и оперативного выполнения работ приобретен подъемник на базе автомобиля ГАЗ со стрелой подъема 18 м.

Директор Котовского филиала

М.А.Терехов.